

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ярославского ЭРЗ

А.Л. Чувилин

« 11 »

2016г.

Дефектная ведомость для выполнения работ по капитальному ремонту кровли здания электровозремонтного корпуса инв. № 10227 S= 1064 м<sup>2</sup>

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Ремонт кровли.			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (разборка примыканий к фонарям и ендовы)	100 м <sup>2</sup> покрытия	10,64
2	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм Прим. Разборка	100 м <sup>2</sup> стяжки	7,2
3	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Прим. Разборка (к-25 к объёму до толщ. 40мм)	100 м <sup>2</sup> стяжки	180
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м <sup>2</sup> стяжки	7,2
5	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (при толщ. от 30мм до 40мм к-20 к объёму)	100 м <sup>2</sup> стяжки	144
6	Смесь цементная М300 (расход 18кг/м <sup>2</sup> при толщ. 10мм)	кг	45360
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м <sup>2</sup> кровли	22,9788
8	Праймер SIPLAT, банка 25	шт	22,797619
9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м <sup>2</sup> кровли	12,34
10	Гидроизоляционный ковёр Вилла Ситан Соло Вент	м <sup>2</sup>	1431
11	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин (усиления ендов и устройство примыканий -2слоя, )	100 м <sup>2</sup> кровли	10,64
12	Икопал В верхний слой	м <sup>2</sup>	1213
13	Икопал Н	м <sup>2</sup>	1234
14	Рейка прижимная	п.м.	455
15	Герметик битумный кровельный	шт	129
16	Дюбель	шт	4600
17	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Прим. Устройство буртиков	1 м <sup>3</sup> изоляции	4,55

18	Стоимость галтелей из. мин.ваты Руф Баттс (1000*600*100 V=0.18v3)	шт	25,783333
19	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм Прим. Установка азраторов.	1 дефлектор	11
20	Азратор	шт	11
Раздел 2. Прочие работы			
21	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	48,623
22	Вывоз мусора контейнером	шт	11

Составил: инженер А.И. Виноградова / Виноградова И.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: и.о. начальника А.С. Аршмова / А.С. Аршмова  
(должность, подпись, расшифровка)