

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ярославского ЭРЗ

А.Л. Чувиллин

« 11 » 07 2016г.

Дефектная ведомость для выполнения работ по капитальному ремонту кровли корпуса механосборочных цехов инв. № 10214 (механический цех) S = 1511 м2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел I. Новый Раздел			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (основной ковер)	100 м2 покрытия	5,3058
2	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (разборка примыканий и ендовы)	100 м2 покрытия	2,1254
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Прим. дерев. констр. ендовы и рассекателей	100 м2 кровли	0,5
4	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0,2
5	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	0,642
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	13,2254
7	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,5
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044	100 м2 обрабатываемой поверхности	1
9	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины	кг	46
10	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин (Основной пирог, места примыкания и усиления ендов)	100 м2 кровли	15,1154
11	Гидроизоляционный ковер Вилла Ситан Соло Вент	м2	1797,12
12	Икопал Н	м2	513,9712
13	Икопал В	м2	137,6512
14	Праймер SIPLAT, банка 25	шт	13,120437

15	Герметик полиуретановый	шт	2
16	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	2,74
17	Стоимость галтелей из. мин.ваты Руф Баттс	шт	15,527778
18	Смена водосточных воронок	100 приборов	0,02
19	Воронка кровельная водосточная	шт	2
20	Установка воронок водосточных Прим. Аэраторов	1 воронка	5
21	Аэратор	шт	5
22	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ²	100 м	0,1
23	Кабель саморегулирующий 30Вт/м	м	11
24	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1
25	Регулятор температуры в комплексе с нарцжным датчиком температуры	шт	1
26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1
27	Автомат на дин. рейки 16А	шт	1
28	Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 400 А	1 шт.	1
29	Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 400А	шт	1

Составил: инженер Л.В.Иванов / В.И.Иванов Р.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: М.О. Игнатьев с/с Л.В. Л.Р. Аршове
(должность, подпись, расшифровка)